修繕対象橋梁リスト（15m以上）

令和7年4月

橋梁名	路線名	架設年次 (西暦)	架設後 経過 年数 (年)	橋長 (m)	車道 幅員 (m)	橋梁の 種類	管理者		所在地		点検記録		重要度			利用者・第三者 への影響		点検の時期					修繕の時期					新技術の活用	主な措置内容 (R6以降)	見込 対策費用 (千円)
							事務所	出張所	県	市町村	年度	健全性 H26年 以降	緊急 輸送路	跨ぐ施設	迂回路 の有無	・社会的影響 ・交通量 など	R7	R8	R9	R10	R11	R6	R7	R8	R9	R10	R11			
伊保滝橋	町道青野線	1963年	62	22.8	4.0	鋼橋	加美町		宮城県	加美町	R5	Ⅲ	指定無し	河川	なし					○								なし	塗装塗装工、防護柵工ほか	79,000
源城橋	町道原町谷地袋線	1970年	55	30.0	7.3	鋼橋	加美町		宮城県	加美町	H31	Ⅱ	指定無し	河川	あり					○	○							なし	塗装塗装工、断面補修ほか	79,000
日照橋	町道多田川・葉切谷線	1969年	56	27.2	4.5	鋼橋	加美町		宮城県	加美町	R5	Ⅱ	指定無し	河川	あり					○							検討	ひび割れ補修、断面補修ほか	79,000	
中斎橋	町道多田川・黒松線	1965年	60	25.3	2.8	PC橋	加美町		宮城県	加美町	R4	Ⅲ	指定無し	河川	あり												○	検討	床版修繕、断面補修ほか	110,000
小田刈橋	町道上区青野線	1994年	31	68.5	10.3	鋼橋	加美町		宮城県	加美町	H31	Ⅱ	指定無し	河川	なし												○	検討	ひび割れ補修、断面補修ほか	80,000

修繕対象橋梁リスト（2m以上15m未満）

橋梁名	路線名	架設年次 (西暦)	架設後 経過 年数 (年)	橋長 (m)	車道 幅員 (m)	橋梁の 種類	管理者		所在地		点検記録		重要度			利用者・第三者 への影響		点検の時期					修繕の時期					新技術の活用	主な措置内容 (R6以降)	見込 対策費用 (千円)					
							事務所	出張所	県	市町村	年度	健全性 H26年 以降	緊急 輸送路	跨ぐ施設	迂回路 の有無	・社会的影響 ・交通量 など	R7	R8	R9	R10	R11	R6	R7	R8	R9	R10	R11								
小林橋	町道小林宮崎線	1973年	52	7.3	4.0	PC橋	加美町		宮城県	加美町	R3	Ⅲ	指定無し	河川	あり													○				検討	主桁修繕、断面補修ほか	11,500	
大清水橋	町道小林宮崎線	1973年	52	10.4	4.0	PC橋	加美町		宮城県	加美町	R3	Ⅲ	指定無し	河川	あり														○				検討	主桁修繕、ひび割れ補修ほか	10,500
空沼橋	町道小林宮崎線	1971年	54	5.3	4.2	PC橋	加美町		宮城県	加美町	R3	Ⅲ	指定無し	河川	あり														○				検討	地覆修繕、断面補修ほか	12,000
原台橋	町道小林宮崎線	不明		4.3	3.9	PC橋	加美町		宮城県	加美町	R3	Ⅲ	指定無し	河川	あり														○				検討	主桁修繕、断面補修ほか	11,000
新坂橋	町道上区新坂線	1972年	53	8.1	6.5	鋼橋	加美町		宮城県	加美町	R3	Ⅲ	指定無し	河川	あり														○				検討	支承修繕、ひび割れ補修ほか	42,500
矢越1号橋	町道矢越岡町線	1974年	51	3.1	4.2	RC橋	加美町		宮城県	加美町	R3	Ⅲ	指定無し	河川	あり														○				検討	ひび割れ補修、断面補修ほか	10,000
小野田焼橋	町道北雷焼橋線	不明		5.3	4.2	PC橋	加美町		宮城県	加美町	R3	Ⅲ	指定無し	河川	あり														○				検討	主桁修繕、断面補修ほか	13,000
小野田無名橋3	町道上中嶋線	不明		5.5	3.0	RC橋	加美町		宮城県	加美町	R4	Ⅲ	指定無し	河川	あり														○				検討	主桁修繕、断面補修ほか	12,000
小野田無名橋2 3	町道滝庭線	不明		9.6	3.7	RC橋	加美町		宮城県	加美町	R4	Ⅲ	指定無し	河川	あり														○				検討	支承修繕、断面補修ほか	14,000
宮崎無名橋1 4	町道田代・鳴子線	不明		4.0	6.2	RC橋	加美町		宮城県	加美町	R4	Ⅲ	指定無し	河川	あり														○				検討	下部工補修ほか	15,000